



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA NOVA
LOCAL:	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA C/ RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT
DATA:	MAIO/2023

Item	Codigo	Descrição	Und.	Coef.	VI. Unit.	VI. Parcial
COMP 03 INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO UND						
REF:	103294	SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021				
1	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0196	R\$ 705,13	R\$ 13,82
2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,1418	R\$ 24,33	R\$ 100,77
3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7612	R\$ 19,29	R\$ 53,26
						MATERIAL R\$ 13,82
						MÃO DE OBRA R\$ 154,03
						CUSTO TOTAL R\$ 167,85

Item	Codigo	Descrição	Und.	Coef.	VI. Unit.	VI. Parcial
COMP 04 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO UND						
REF:	103295	SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021				
1	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0090	R\$ 705,13	R\$ 6,35
2	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,3545	R\$ 24,33	R\$ 251,92
3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,9030	R\$ 19,29	R\$ 133,16
						MATERIAL R\$ 6,35
						MÃO DE OBRA R\$ 385,08
						CUSTO TOTAL R\$ 391,43

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D/RO





PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA NOVA					
LOCAL:	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA C/ RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES					
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT					
DATA:	MAIO/2023					
COMP 05	LIMPEZA FINAL DA OBRA					M2
REF:	103295	SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO				
		INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021				
Item	Código	Descrição	Und.	Coef.	VI. Unit.	VI. Parcial
1	3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,0500	R\$ 14,14	R\$ 0,71
2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$ 19,29	R\$ 2,70
					MATERIAL	R\$ 0,71
					MÃO DE OBRA	R\$ 2,70
					CUSTO TOTAL	R\$ 3,41

COMP 006	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO					M2
REF:	103295	SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO				
		INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021				
Item	Código	Descrição	Und.	Coef.	VI. Unit.	VI. Parcial
1	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,5200	6,45	R\$ 3,35
2	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000	R\$ 2,04	R\$ 8,16
3	COTAÇÃO	PISO PODOTÁTIL 25X25 CM	M2	1,0500	R\$ 85,00	R\$ 89,25
4	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 24,33	R\$ 12,17
5	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000	R\$ 19,29	R\$ 23,15
					MATERIAL	R\$ 100,76
					MÃO DE OBRA	R\$ 35,32
					CUSTO TOTAL	R\$ 136,08

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D/RO





PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA PRAÇA NOVA
LOCAL:	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA C/ RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT
DATA:	MAIO/2023

COMP 007	Lixeira seletiva de 60L, com 4 cestos separadores de papel,plastico, metal e vidro, fixado em metal com tampa vai e vem")	UND
----------	---	-----

REF: 103295 SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI NOVEMBRO 2021

Item	Codigo	Descrição	Und.	Coef.	VI. Unit.	VI. Parcial
1	Cot	Conjunto para coleta seletiva c/ suporte para 4 lixeiras de 50lts	unid	1,0000	R\$ 927,21	R\$ 927,21
2	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1000	R\$ 24,98	R\$ 2,50

MATERIAL	R\$ 927,21
MÃO DE OBRA	R\$ 2,50
CUSTO TOTAL	R\$ 929,71

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/R0





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C
END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM
LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT
ÁREA : 196,57 M2

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Larg.(m)		Alt.(m)		Área (m ²)
2,00	x	3,00	=	6,00

TOTAL = 6,00 m2

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Comp.(m)		Larg.(m)		Área (m ²)
3,50	x	1,350	=	4,73
4,60	x	2,000	=	9,20
1,90	x	0,800	=	1,52

TOTAL = 15,45 m2

2.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Comp.(m)		Larg.(m)		Quant (unid)		Área (m ²)
0,60	x	0,300	x	6,00	=	1,08

TOTAL = 1,08 m2

2.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Larg.(m)		Alt.(m)		Área (m ²)	
1,56	x	1,00	=	1,56	bwc masc
1,56	x	1,00	=	1,56	bwc masc
2,07	x	1,00	=	2,07	bwc masc
2,07	x	1,00	=	2,07	bwc masc
1,56	x	1,00	=	1,56	bwc fem
1,56	x	1,00	=	1,56	bwc fem
2,07	x	1,00	=	2,07	bwc fem
2,07	x	1,00	=	2,07	bwc fem

Total = 14,52

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C
END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM
LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT
ÁREA : 196,57 M2

Descontar

Larg.(m)		Alt.(m)	=	Área (m ²)	
0,80	x	2,10	=	1,68	porta
0,80	x	2,10	=	1,68	porta
Total =				3,36	

TOTAL = 11,16 m2

3.0 PISOS

3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Comp.(m)		Larg.(m)	=	Área (m ²)
16,90	x	3,800	=	64,22

TOTAL = 64,22 m2

3.2 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Comp.(m)
20,00

TOTAL = 20,00 m

3.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

Comp.(m)		Larg.(m)		Quant (unid)	=	Área (m ²)
0,60	x	0,300	x	6,00	=	1,08

TOTAL = 1,08 m2

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO

3.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

Comp.(m) Larg.(m) Área (m²)





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C

END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM

LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT

ÁREA : 196,57 M2

40,00	x	3,000	=	120,00
125,00	x	5,000	=	625,00

TOTAL = 745,00 m2

4.0 PAREDES

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

Comp.(m)		Larg.(m)		Área (m²)
1,25	x	0,800	=	1,00
3,50	x	0,800	=	2,80
3,40	x	0,800	=	2,72
3,30	x	0,800	=	2,64
3,20	x	0,800	=	2,56

TOTAL = 11,72 m2

4.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Larg.(m)		Alt.(m)		Área (m²)	
1,56	x	2,80	=	4,37	bwc masc
1,56	x	2,80	=	4,37	bwc masc
2,07	x	2,80	=	5,80	bwc masc
2,07	x	2,80	=	5,80	bwc masc
1,56	x	2,80	=	4,37	bwc fem
1,56	x	2,80	=	4,37	bwc fem
2,07	x	2,80	=	5,80	bwc fem
2,07	x	2,80	=	5,80	bwc fem

Total = 40,68

Descontar

Larg.(m)		Alt.(m)		Área (m²)	
0,80	x	2,10	=	1,68	porta
0,80	x	2,10	=	1,68	porta

Total = 3,36

TOTAL = 37,32 m2

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D/RO

4.3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C

END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM

LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT

ÁREA : 196,57 M2

Larg.(m)		Alt.(m)		Esp (m)	=	Volume (m³)	
0,76	x	1,00	x	0,02	=	0,02	bwc masc
1,56	x	1,00	x	0,02	=	0,03	bwc masc
2,07	x	1,00	x	0,02	=	0,04	bwc masc
2,07	x	1,00	x	0,02	=	0,04	bwc masc
0,76	x	1,00	x	0,02	=	0,02	bwc fem
1,56	x	1,00	x	0,02	=	0,03	bwc fem
2,07	x	1,00	x	0,02	=	0,04	bwc fem
2,07	x	1,00	x	0,02	=	0,04	bwc fem
Total =						0,26	

TOTAL = 0,26 m2

5.0 FORRO

5.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

Comp.(m)		Larg.(m)	=	Área (m²)
3,50	x	1,350	=	4,73
4,60	x	2,000	=	9,20
1,90	x	0,800	=	1,52

TOTAL = 15,45 m2

6.0 BANCADA

6.1 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,4 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Comp.(m)		Larg.(m)	=	Área (m²)
2,40	x	0,600	=	1,44

TOTAL = 1,44 m2

7.0 PINTURA

7.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área(m²)

705,46 paredes crás

Comp.(m)		Alt(m)	=	Área (m²)	
5,26	x	2,900	=	15,25	interno barracão

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C

END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM

LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT

ÁREA : 196,57 M2

5,26	x	2,900	=	15,25	interno barracão
3,15	x	2,900	=	9,14	interno barracão
3,15	x	2,900	=	9,14	interno barracão
0,95	x	2,900	=	2,76	interno barracão
0,95	x	2,900	=	2,76	interno barracão
5,26	x	2,900	=	15,25	externo
1,56	x	2,900	=	4,52	externo
1,56	x	2,900	=	4,52	externo
4,10	x	2,900	=	11,89	externo
5,26	x	2,900	=	15,25	externo
2,000	x	0,870	=	1,74	descontar janela
0,800	x	2,100	=	1,68	descontar porta
0,600	x	0,400	=	0,24	descontar janela
Total =				102,07	

TOTAL = 807,53 m2

7.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área(m²)

177,29 forro do crás
21,566 cozinha barracão
3,2292 bwc
3,2292 bwc

TOTAL = 205,31 m2

8.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

TOTAL = 14,06 m2

9.0 COBERTURA

9.1 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

16,73
8,4
8,4
33,53 m

TOTAL = 33,53 m

10.0 DIVERSOS

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D/RO





GOVERNO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFORMA DO C
END. : RUA RIO MADEIRA ESQ AV DOM
LOCAL: RONDOLÂNDIA - MT
ÁREA : 196,57 M2
10.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL = 196,57 m2

Luizete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Inscrição Profissional CREA: 9742/DRO





VOLUME 1/1

Obra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

2023

Local:

RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

- **PROJETOS**

Responsável Técnico:

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

D
O
C
U
M
E
N
T
O
S





VOLUME 1/1

Obra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

2023

Local:

RUA RIO MADEIRA

Cidade:

RONDOLÂNDIA / MT

Anexos:

- **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

Responsável Técnico:

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D/RO

DOCUMENTOS





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
REFORMA DO
CENTRO DE REFERÊNCIA EM
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Obra: Reforma do Centro de Referência em Assistência Social
Local: Rua Rio Madeira esq Av Dom Bosco
Cidade: Rondolândia - MT
Área: 164,95m²





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

DECLARAÇÃO

Senhores

Declaro para os devidos fins que a alternativa adotada foi a SEM DESONERAÇÃO 25%, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada, alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com que emanam as leis pertinentes.

Por ser verdade, firmo a presente declaração, para que se cumpra as formalidades legais.

Rondolândia, 17 de novembro de 2023

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/DRO

Responsável Técnico



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

1.0 - Estudos Preliminares

A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL** tem como objetivo geral a melhoria dos serviços públicos prestados, bem como o atendimento às necessidades dos moradores e da população do entorno do município; propiciando aos colaboradores públicos, melhores condições de acomodação e, numa análise bem sucinta, a implementação de meios que propiciem a praticidade e celeridade no desenvolvimento de suas atividades, melhorando dessa forma o atendimento aos munícipes.

Para essa etapa da edificação, ora em fase de projeto, a estrutura adotada será em concreto armado e estrutura metálica para a sustentação da cobertura.

Com base na adoção e aplicação de práticas ecológicas e, enquadrando o projeto em consonância com essa metodologia, atualmente em evidência e exigível para obras desse porte, certamente o resultado será uma construção com qualidade, tanto de acabamento quanto em características específicas; esse conjunto de medidas visam essencialmente garantir a durabilidade da edificação, o conforto de seus usuários e, evidentemente, caracterizando essa obra em total conformidade com os parâmetros de sustentabilidade e economicidade exigíveis para projetos dessa natureza.

Com uma visão focada na preocupação de atender aos anseios e carências da comunidade e, com o objetivo maior de amenizar os inúmeros e inerentes problemas existentes num aglomerado urbano da dimensão desta localidade, a busca por alternativas e soluções que resultem em aprimorar os mecanismos administrativos, sabidamente morosos e burocráticos, é de fundamental importância para a população.

Rondolândia, 17 de novembro de 2023

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742/D-RO

Responsável Técnico





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

SUMÁRIO

FINALIDADE	1
DISPOSIÇÕES GERAIS.....	1
OBJETO	1
REGIME DE EXECUÇÃO.....	1
PRAZO	1
ABREVIATURAS	1
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	2
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	3
ADMINISTRAÇÃO E MÃO DE OBRA.....	6
RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA.....	6
PROJETOS	7
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS	7
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	8
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	8
4.0 INFRA ESTRUTURA.....	Erro! Indicador não definido.
5.0 SUPER ESTRUTURA.....	Erro! Indicador não definido.
6.0 ALVENARIA.....	Erro! Indicador não definido.
7.0 COBERTURA.....	Erro! Indicador não definido.
8.0 REVESTIMENTOS DE PISOS.....	Erro! Indicador não definido.
9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES.....	Erro! Indicador não definido.
10.0ESQUADRIAS.....	Erro! Indicador não definido.
11.0PINTURA	Erro! Indicador não definido.
12.0HIDROSSANITÁRIO	Erro! Indicador não definido.
13.0INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Erro! Indicador não definido.
14.0CABEAMENTO ESTRUTURADO	Erro! Indicador não definido.
15.0INCÊNDIO E PÂNICO.....	Erro! Indicador não definido.
16.0CASA DE GÁS – 13KG / METÁLICA.....	Erro! Indicador não definido.
17.0DIVERSOS.....	27
ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS	27
ENTREGA DA OBRA	28
PRESCRIÇÕES DIVERSAS.....	28



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

FINALIDADE

A presente especificação técnica tem como finalidade estabelecer as condições gerais para a **REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**, localizada na Rua Rio Madeira esq Av Dom Bosco, estado de Mato Grosso.

DISPOSIÇÕES GERAIS

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita e total execução; os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação, deverão também ser obedecidas as seguintes condições:

OBJETO

O objeto destas especificações é a **REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço global.

PRAZO

O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a **CONTRATADA** submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra.

ABREVIATURAS

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo uso serão utilizadas as seguintes abreviaturas:





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondolândia

FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura;
CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execução da(s) obra(s);
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;
CREA - MT: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso;
CAU - MT: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso;
ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica / Registro de Responsabilidade Técnica.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes de transcrição:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;
- Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela **FISCALIZAÇÃO**.

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

A **Contratada** será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Deverá providenciar junto ao CREA as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's ou os Registros de Responsabilidade Técnica - RRT's no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77.

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor (**NR-18**), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras, objeto do contrato;

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e exclusiva responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas, direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato;

O **CONTRATANTE** fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Instalações Elétricas e de Telefonia), as concessionárias de água e esgotos (Projetos de Instalações Hidráulicas) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de Instalação - LAI).